

Перечень работ/List of works	Ед. изм./Unit.	Цена за ед. без НДС/Price per unit without VAT
Демонтажные работы/Dismantling works		
Демонтажные работы СМР/Dismantling works SMR		
Демонтажные работы СМР_Фасадные работы, входная группа/Dismantling works SMR_Facade works, entrance group		
Демонтаж временной перегородки ГКЛ/Dismantling of temporary partition wall GKL	m2/m2	700,00
Демонтаж защитной пленки с витринного остекления/Removal of protective film from window glazing	m2/m2	350,00
Демонтаж витринного остекления и направляющих с сохранением/Dismantling of window glazing and rails while retaining	m2/m2	2000,00
Демонтаж металлокаркаса роллет/Dismantling of the metal frame of the roller shutter	m2/m2	400,00
Демонтаж роллет перфорированных/Dismantling of perforated roller shutters	m2/m2	1500,00
Демонтаж рекламной вывески с буквами/Dismantling of advertising sign with letters	мп/mp	1800,00
Демонтаж гранитной плитки/Dismantling granite tiles	m2/m2	750,00
Демонтажные работы СМР Стены/Dismantling works SMR Walls		
Демонтаж кирпичной кладки в 1/2 кирпича/Dismantling of 1/2 brick masonry	m2/m2	700,00
Демонтаж пеноблока, термоблока, газосиликата/Dismantling of foam block, thermoblock, gas silicate	m2/m2	700,00
Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ, МДФ, мет. листов, профлиста/Dismantling of wall cladding from PVC panels, MDF, metal sheets, corrugated sheeting	m2/m2	390,00
Демонтаж облицовки стен и колонн из ГКЛ/Dismantling of wall and column cladding made of GPB	m2/m2	550,00
Демонтаж стен/перегородок из ГКЛ, ПФХ, МДФ/Dismantling of walls/partitions made of GKL, PFC, MDF	m2/m2	700,00
Демонтаж откосов из ГКЛ по стенам/Dismantling of GKL linings on walls	мп/mp	550,00
Демонтаж плитки настенной керамической/Removal of ceramic wall tiles	m2/m2	650,00
Снятие старой краски со стен и колонн/Removal of old paint from walls and columns	m2/m2	300,00
Снятие старых обоев со стен/Removing old wallpaper from walls	m2/m2	220,00
Сбивка старой штукатурки/Knocking down old plaster	m2/m2	450,00
Демонтаж пластикового/алюминиевого уголка/Dismantling of plastic/aluminum corners	мп/mp	150,00
Демонтаж радиаторных, вентиляционных решеток, лючков/Dismantling of radiator grilles, ventilation grilles, hatches	шт/pcs	300,00
Демонтажные работы СМР Потолок/Dismantling works SMR Flooring		
Демонтаж черного потолка из металлических труб/Dismantling the rough ceiling made of metal pipes	m2/m2	650,00
Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг "Байкал"/"Грильято"/Dismantling of suspended ceilings of Armstrong "Baikal"/"Grilliato" type	m2/m2	650,00
Демонтаж одноуровневого потолка из ГКЛ/Dismantling of a single-level ceiling made of GPB	m2/m2	750,00
Демонтаж одноуровневого потолка из ГКЛ в 2 слоя/Dismantling of single-level ceiling made of GPB in 2 layers	m2/m2	800,00
Демонтажные работы СМР Полы/Dismantling works SMR Floors		
Демонтаж плинтуса керамогранит/ПВХ/дерево/Dismantling of porcelain stoneware/PVC/wood skirting boards	мп/mp	180,00
Демонтаж линолеума ковровина, ламината без клея/Dismantling of linoleum carpet, laminate without glue	m2/m2	300,00
Демонтаж линолеума ковровина, ламината на клею/Dismantling of linoleum carpet, laminate on glue	m2/m2	490,00
Демонтаж керамогранитной плитки/Removal of porcelain tiles	m2/m2	750,00
Демонтаж фанеры, ОСП, оргалита/Dismantling of plywood, OSB, organite	m2/m2	300,00
Демонтаж стяжки/наливного пола до 100мм без армирования/Dismantling of screed/pouring floor up to 100mm without reinforcement	m2/m2	500,00
Демонтаж стяжки до 100мм с армированием/Dismantling of screed up to 100mm with reinforcement	m2/m2	650,00
Очистка основания от плиточного клея/Cleaning the substrate from tile adhesive	m2/m2	450,00
Демонтаж противоскользящего порожка на ступени под плитку/декоративного алюминиевого порожка/Removal of anti-slip threshold on tile steps/decorative aluminum threshold	мп/mp	200,00
Демонтажные работы СМР_Дверные и оконные проемы/Dismantling works SMR_Door and window openings		
Демонтаж окон ПВХ/алюминиевых/Dismantling of PVC/aluminum windows	m2/m2	1400,00
Демонтаж подоконника/Dismantling of the sill	мп/mp	350,00
Демонтаж межкомнатной двери/Dismantling an interior door	шт/pcs	1500,00
Демонтаж металлической двери/Dismantling a metal door	шт/pcs	2000,00
Демонтажные работы_складское, торговое оборудование и мебель/Dismantling works_storage, commercial equipment and furniture		
Демонтаж складских металлических стеллажей/Dismantling of metal storage racks	шт/pcs	1200,00
Демонтаж мебели/Furniture dismantling	шт/pcs	1000,00
Демонтаж кассы/Dismantling of the cash register	комп/com	4500,00
Демонтаж отдельно стоящего оборудования/Dismantling of freestanding equipment	шт/pcs	800,00
Демонтаж пристенного оборудования/Dismantling of wall equipment	шт/pcs	1000,00
Демонтаж графики, указателя "Примерочные", "Касса", информационной доски (не световые)/Dismantling of graphics, "Fitting Rooms", "Cashier's Office" sign, information board (not lighted)	шт/pcs	300,00
Демонтажные работы_Электрика/Dismantling works_Electrical		

Демонтаж кабельного металлического лотка (до 250 мм)/Dismantling of metal cable tray (up to 250 mm)	мп/мп	350,00
Демонтаж кабельного металлического лотка (свыше 250мм)/Dismantling of metal cable tray (over 250mm)	мп/мп	400,00
Демонтаж кабель канала/Dismantling of cable duct	мп/мп	120,00
Демонтаж электрического кабеля сечение до 5x2,5 и UTP/Dismantling of electric cable cross-section up to 5x2.5 and UTP	мп/мп	100,00
Демонтаж электрического кабеля сечение до 5x10/Dismantling of electric cable cross-section up to 5x10	мп/мп	120,00
Демонтаж распределительных коробок/Dismantling of junction boxes	шт/pcs	300,00
Демонтаж розетки 220в, розетки интернет, телефон (RJ 45)скрытой/открытой установки/Dismantling of 220v socket, internet socket, telephone socket (RJ 45) flush/open installation	шт/pcs	250,00
Демонтаж электрощита 12-64 мод/Dismantling of electrical panel 12-64 mod	шт/pcs	1800,00
Демонтаж однополюсные автоматические выключатели в т. ч. дифференциального тока, УЗО, эл.магнитные контакторы и пускатели до 63 А/Dismantling single-pole circuit breakers including differential current, RCDs, el.magnetic contactors and starters up to 63 A	шт/pcs	300,00
Демонтаж трёх-четырёх полюсные автоматические выключатели, в т. ч. дифференциального тока, УЗО, электромагнитные контакторы и пускатели до 100А/Dismantling of three-four pole circuit breakers, including differential current, RCDs, electromagnetic contactors and starters up to 100A	шт/pcs	350,00
Демонтаж однофазного счётчика электрической энергии/Dismantling of single-phase electricity meter	шт/pcs	1200,00
Демонтаж трехфазного счётчика электрической энергии/Dismantling of a three-phase electricity meter	шт/pcs	1600,00
Демонтаж шинопроводов для трековых светильников/Dismantling of busbars for track luminaires	мп/мп	390,00
Демонтаж трекового светильника МГЛ или светодиодного на шинопровод/Dismantling of track luminaire MGL or LED luminaire on busbar system	шт/pcs	300,00
Демонтаж врезных поворотных и неповоротных МГЛ светильников 70Вт, 150Вт и диодного аналога в потолки ГКЛ, Армстронг, Грильято/Dismantling of mortise and non-turn MGL lighting fixtures 70W, 150W and diode analog in ceilings GKL, Armstrong, Grilliato	шт/pcs	300,00
Демонтаж светильников накладных или в потолок Армстронг/Грильято/Dismantling of surface-mounted or Armstrong/Grilliato ceiling luminaires	шт/pcs	300,00
Демонтаж линейных люминесцентных светильников для подсветки торгового оборудования, ниш, примерочных кабин/Dismantling of linear fluorescent lighting fixtures for illumination of retail equipment, niches, fitting booths	шт/pcs	450,00
Демонтаж светильника аварийного освещения/Dismantling of emergency lighting fixture	шт/pcs	300,00
Демонтаж камер видеонаблюдения/Dismantling of CCTV cameras	шт/pcs	700,00
Демонтаж музыкальных динамиков/усилителя/видеорегистратора/Disassembly of music speakers/amplifier/video recorder	шт/pcs	450,00
Демонтаж плазменных панелей/Dismantling of plasma panels	шт/pcs	7500,00

Демонтажные работы Кондиционирование/Dismantling works air-conditioning

Демонтаж фреоновой трассы/Dismantling the freon line	мп/мп	650,00
Демонтаж дренажной помпы/тры/Dismantling the drain pump	шт/pcs	2000,00
Демонтаж узла обвязки фанкойла/водяной завесы/Dismantling of fan coil/water curtain piping assembl	шт/pcs	6500,00
Демонтаж сплит-системы до 3,5 кВт (внешний блок)/Dismantling of split-system up to 3.5 kW (external unit)	шт/pcs	4000,00
Демонтаж сплит-системы до 7 кВт (внешний блок)/Dismantling of split-system up to 7 kW (external uni	шт/pcs	6500,00
Демонтаж сплит-системы до 10,5 кВт (внешний блок)/Dismantling of split-system up to 10.5 kW (external unit)	шт/pcs	10000,00
Демонтаж сплит-системы более 10,5 кВт (внешний блок)/Dismantling of split-system more than 10.5 kW (external unit)	шт/pcs	8500,00
Демонтаж сплит-системы настенного типа до 3,5 кВт (внутренний блок)/Dismantling of wall-type split-system up to 3.5 kW (indoor unit)	шт/pcs	3000,00
Демонтаж сплит-системы до 7 кВт настенного типа (внутренний блок)/Dismantling of split-system up to 7 kW wall-mounted type (indoor unit)	шт/pcs	4000,00
Демонтаж сплит-системы до 10,5 кВт настенного типа (внутренний блок) /Dismantling of split-system up to 10.5 kW wall-mounted type (indoor unit)	шт/pcs	5000,00
Демонтаж сплит-системы более 10 кВт настенного типа (внутренний блок) /Dismantling of split-system more than 10 kW of wall-type (indoor unit)	шт/pcs	6000,00
Демонтаж полупромышленного кондиционера (кассетного, канального потолочного типов) до 3,5 кВт (внутренний блок)/Dismantling of semi-industrial air conditioner (cassette, duct ceiling type) up to 3.5 kW (indoor unit)	шт/pcs	6000,00
Демонтаж полупромышленного кондиционера (кассетного, канального потолочного типов) до 7 кВт (внутренний блок)/Dismantling of semi-industrial air conditioner (cassette, duct ceiling type) up to 7 kW (indoor unit)	шт/pcs	6600,00
Демонтаж полупромышленного кондиционера (кассетного, канального потолочного типов) до 10,5 кВт (внутренний блок)/Dismantling of semi-industrial air conditioner (cassette, duct ceiling type) up to 10.5 kW (indoor unit)	шт/pcs	14000,00
Демонтаж полупромышленного кондиционера (кассетного, канального потолочного типов) более 10 кВт (внутренний блок)/Dismantling of semi-industrial air conditioner (cassette, duct ceiling type) up to 10.5 kW (indoor unit)	шт/pcs	22200,00

Демонтажные работы Вентиляция/Dismantling works Ventilation

Демонтаж оцинкованных воздуховодов/Dismantling of galvanized air ducts	мп/мп	550,00
Демонтаж адаптера и вентиляционной решетки/Dismantling the adapter and ventilation grille	шт/pcs	600,00
Демонтаж дроссель клапана/Dismantling the throttle valve	шт/pcs	500,00
Демонтаж клапана ОЗК/Dismantling of the OZK valve	шт/pcs	2500,00

Демонтаж диффлекторов, анемостатов (с сохранением)/Dismantling of diffusers, anemostats (with preservation)	шт/pcs	400,00
Демонтаж гибких воздуховодов/Dismantling of flexible ducts	мп/mp	300,00
Демонтаж электрической тепловой завесы мощность до 8 кВт/Dismantling of electric heat curtains with power up to 8 kW	шт/pcs	3000,00
Демонтаж электрической тепловой завесы мощность до 16 кВт/Dismantling of electric heat curtains with power up to 16 kW	шт/pcs	4000,00
Демонтаж электрической тепловой завесы мощность более 16 кВт/Dismantling of electric heat curtain with power more than 16 kW	шт/pcs	5500,00
Демонтаж водяной тепловой завесы мощность до 8 кВт/Dismantling of water heat curtains up to 8 kW capacity	шт/pcs	4000,00
Демонтаж водяной тепловой завесы мощность до 16 кВт/Dismantling of water heat curtains up to 16 kW capacity	шт/pcs	5000,00
Демонтаж водяной тепловой завесы мощность более 16 кВт/Dismantling of a water heat curtain with a capacity of more than 16 kW	шт/pcs	6500,00

Демонтажные работы Сантехника/Dismantling works Plumbing

Демонтаж трубопровода из PN трубы Ду до 32/Dismantling of pipelines made of PN pipe DN up to 32	мп/mp	300,00
Демонтаж канализационного трубопровода ПВХ до 110 мм/Dismantling of PVC sewer pipeline up to 110 mm	шт/pcs	400,00
Демонтаж с сохранением мойки, умывальника/Dismantling with preservation of sink, washbasin	шт/pcs	1800,00
Демонтаж с сохранением унитаза/Dismantling with preservation of the toilet bowl	шт/pcs	1800,00
Демонтаж с сохранением смесителя/Dismantling with preservation of the mixer	шт/pcs	1000,00
Демонтаж с сохранением прибора отопления/Dismantling with preservation of the heating device	шт/pcs	2200,00

Демонтажные работы Доп. Работы/Dismantling Works Additional Works

Упаковка и вынос строительного мусора/Packing and removal of construction waste	м3/м3	2400,00
Вывоз строительного мусора (контейнер 8м3)/Construction waste removal (container 8m3)	рейс/flight	13000,00

Монтажные работы/Installation work

Монтажные работы СМР/Installation works SMR

Монтажные работы СМР_Фасадные работы, входная группа/Installation works SMR_Facade works, entrance grou

Монтаж баннера с последующим демонтажом/Banner mounting with subsequent dismantling	м2/м2	520,00
Монтаж временной перегородки ГКЛ/Installation of temporary partition wall GKL	м2/м2	1400,00
Оклеивание витрин защитной пленкой/Covering showcases with protective film	м2/м2	3900,00
Монтаж витринного остекления/Installation of window glazing	м2/м2	4500,00
Монтаж металлокаркаса для установки жалюзи/Assembly of metal frame for roller shutter installation	м2/м2	1600,00
Монтаж жалюзи перфорированных/Installation of perforated roller shutters	м2/м2	3400,00
Монтаж рекламной вывески с подключением/Installation of advertising signage with connection	мп/mp	3800,00
Облицовка гранитной плиткой/Facing with granite tiles	м2/м2	3200,00

Монтажные работы СМР Стены/Installation works SMR Walls

Монтаж перегородок/Partition installation

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича/1/2 brick masonry	м2/м2	1610,00
Кладка пеноблоком, термоблоком, газосиликатом/Laying with foam block, thermoblock, gas silicate	м2/м2	4060,00
Устройство дверных перемычек/Door lintels	шт/pcs	1800,00
Монтаж перегородки с устройством металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 1 слой с 1 стороны/Installation of partition with metal frame with 1 layer of GPB cladding on 1 side	м2/м2	2000,00
Монтаж перегородки с устройством металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 1 слой с 2 сторон/Installation of partition with metal frame with 1 layer of GPB cladding on 2 sides	м2/м2	2200,00
Монтаж перегородки с устройством металлокаркаса с обшивкой в 2 слоя ГКЛ с 2 сторон/Installation of partition with metal frame with 2 layers of GPB on 2 sides	м2/м2	2600,00
Устройство тепло-звукоизоляции перегородок/Thermal and acoustic insulation of partition walls	м2/м2	350,00

Монтаж стен/Wall assembly

Облицовка стен/колонн ГКЛ в 1 слой, без каркаса, на клею/Facing of walls/columns with GPB in 1 layer, without frame, on adhesive	м2/м2	1100,00
Облицовка стен/колонн ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса/Facing of walls/columns with GPB in 1 layer with metal frame construction	м2/м2	1600,00
Облицовка стен/колонн ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса/Facing of walls/columns with GPB in 2 layers with metal frame construction	м2/м2	1800,00
Монтаж закладных под торговое оборудование (профильная труба 60x30x2,5)/Installation of tabs for commercial equipment (profile pipe 60x30x2.5)	мп/mp	650,00
Монтаж закладных под торговое оборудование (профиль ПС/мет ал. лист/обработанный антипиреном брус)/Installation of fasteners for commercial equipment (PS profile/metal sheet/flame retardant treated timber)	мп/mp	350,00
Монтаж откосов из ГКЛ по стенам/Installation of GKL linings on the walls	мп/mp	1600,00
Обшивка инсталляции из ГКЛ/Cladding of the installation from GPB	шт/pcs	11200,00
Устройство тепло-звукоизоляции стен/Heat and sound insulation of walls	м2/м2	350,00

Малярные работы стены/перегородки/Painting of walls/partitions

Огрунтовка стен/Wall priming	м2/м2	120,00
------------------------------	-------	--------

Устройство перфорированного уголка/Arrangement of the perforated corner	мп/мп	150,00
Шпатлевка стен по ГКЛ/Puttying of walls on GPB	м2/м2	550,00
Проклейка стеклохолста по стенам/Gluing fiberglass fleece to walls	м2/м2	350,00
Оклейка стен обоями/Wallpapering	м2/м2	400,00
Высококачественная окраска стен латексной краской в два слоя/High-quality painting of walls with latex paint in two layers	м2/м2	420,00
Нанесение декоративной штукатурки "под бетон"/Application of decorative plaster "under concrete"	м2/м2	1200,00

Плиточные работы стены/перегородки/Tiling of walls/partitions

Облицовка стен керамической плиткой/Ceramic tile wall cladding	м2/м2	2200,00
Облицовка откосов стен керамической плиткой/Facing of wall slopes with ceramic tiles	мп/мп	1800,00
Облицовка стен мозаикой/Wall cladding with mosaic	м2/м2	3200,00
Резка керамической плитки под углом 45 градусов/Cutting ceramic tiles at a 45 degree angle	мп/мп	1200,00
Монтаж плиточного декоративного уголка/Installation of tile decorative corner	мп/мп	240,00
Устройство отверстий в керамогранитной плитке/Making holes in porcelain stoneware tiles	шт/pcs	450,00

Облицовочные работы стены/перегородки/Wall/partition wall cladding works

Обшивка стен профлистом/Wall cladding with corrugated sheet	м2/м2	550,00
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ, вагонкой/Cladding of walls with MDF panels, PVC, wagons	м2/м2	850,00
Монтаж пластикового уголка/Mounting the plastic corner	мп/мп	150,00
Монтаж алюминиевого уголка/Mounting the aluminum corner	мп/мп	300,00
Укладка декоративного камня/Laying of decorative stone	м2/м2	3200,00

Доп. работы стены/перегородки/Additional work walls/partitions

Монтаж радиаторных, вентиляционных решеток, лючков/Installation of radiator grilles, ventilation grilles, hatches	шт/pcs	640,00
Установка скрытых люков ревизии/Installation of concealed revision hatches	шт/pcs	1600,00
Покрытие (снятие) п/э плёнкой товара (мебели, оборудования и пр.)/Covering (removal) of the goods (furniture, equipment, etc.) with PE film.	м2/м2	100,00

Монтажные работы СМР Потолок/Installation works SMR Flooring

Монтаж чернового потолка/Installation of the rough ceiling

Устройство чернового потолка из металлических труб/Installing a rough ceiling made of metal pipes	м2/м2	1900,00
Окраска профильной стальной трубы чернового потолка грунт-эмалью/Painting of the steel profile pipe of the rough ceiling with primer enamel	мп/мп	220,00

Монтаж подвесных потолков/Installation of suspended ceilings

Устройство подвесных потолков типа Армстронг "Байкал"/Installation of suspended ceilings of Armstrong "Baikal" type	м2/м2	1200,00
Монтаж потолочной плитки "Армстронг" (на существующий каркас)/Installation of Armstrong ceiling tiles (on the existing frame)	шт/pcs.	120,00
Устройство подвесных потолков типа "Грильято"/Installation of suspended ceilings of "Grillato" type	м2/м2	1900,00
Монтаж потолочной решетки "Грильято" (на существующий каркас)/Installation of ceiling grille "Grillato" (on the existing frame)	шт/pcs.	250,00
Монтаж дополнительных подвесов для подвесного потолка длиной до 2м/Installation of additional hangers for suspended ceilings up to 2m in length	шт/pcs.	200,00
Выравнивание подвесных потолков "Армстронг"/"Грильято"/Alignment of suspended ceilings "Armstrong"/"Grillato"	м2/м2	1400,00
Монтаж одноуровневого потолка из ГКЛ в 1 слой/Installation of a single-level ceiling made of GPB in 1 layer	м2/м2	2200,00
Монтаж одноуровневого потолка из ГКЛ в 2 слоя/Installation of a single-level ceiling made of GPB in 2 layers	м2/м2	2400,00
Монтаж каждого дополнительного уровня потолка из ГКЛ/Installation of each additional level of the ceiling made of GPB	м2/м2	800,00
Устройство тепло-звукоизоляции потолка/Thermal and acoustic insulation of the ceiling	м2/м2	350,00

Малярные работы по потолку/Painting work on the ceiling

Огрунтовка потолка/Ceiling priming	м2/м2	120,00
Устройство перфорированного уголка/Arrangement of the perforated corner	мп/мп	150,00
Шпатлевка потолка/Puttying the ceiling	м2/м2	600,00
Проклейка стеклохолста по потолку/Gluing fiberglass fleece to the ceiling	м2/м2	420,00
Оклейка потолка обоями/Wallpapering the ceiling	м2/м2	500,00
Высококачественная окраска потолка латексной краской в два слоя/High-quality painting of the ceiling with latex paint in two layers	м2/м2	480,00
Окраска существующего перекрытия, ригелей и коммуникаций в торговом зале/Painting of the existing slab, transoms and utilities in the sales area	м2/м2	480,00
Монтаж потолочного багета/Installation of ceiling baguette	мп/мп	350,00
Окраска потолочного багета/Установка потолочного багета	мп/мп	280,00
Доп. работы по потолку/Additional work on the ceiling		
Устройство скрытых люков ревизии в цвет потолка/Installation of concealed revision hatches in ceiling color	шт/pcs	2500,00

Монтажные работы СМР Полы/Installation works SMR Floors

Черновой пол/Rough floor		
Огрунтовка пола/Floor priming	м2/м2	120,00
Гидроизоляция пола (обмазочная)/Floor waterproofing (caulking)	м2/м2	450,00

Установка маяков для стяжки/Гидроизоляция пола (конопатка)	мп/мп	150,00
Армирование стяжки/Screed reinforcement	м2/м2	420,00
Устройство выравнивающей стяжки, толщина до 100 мм/Levelling screed, thickness up to 100 mm	м2/м2	600,00
Устройство наливных полов (самовыравнивающей смесью)/Installation of poured floors (self-leveling mixture)	м2/м2	550,00

Укладка финишного материала на пол/Laying the finishing material on the floor

Устройство полов из керамогранита 1200х600 мм с затиркой швов/Укладка отделочного материала на пол	м2/м2	3500,00
Устройство полов из керамогранита 600х600 мм с затиркой швов/Installation of porcelain stoneware flooring 600х600 mm with grout joints	м2/м2	3200,00
Устройство полов из керамогранита 300х300мм с затиркой швов/Installation of porcelain stoneware flooring 300х300mm with grout joints	м2/м2	3000,00
Облицовка ступеней керамогранитом с затиркой/Porcelain stoneware stair tiling with grouting	мп/мп	3200,00
Резка керамической плитки под углом 45 градусов/Cutting ceramic tiles at an angle of 45 degrees	мп/мп	1200,00
Монтаж плиточного декоративного уголка/Installation of tile decorative corner	мп/мп	240,00
Устройство отверстий в керамогранитной плитке/Making holes in porcelain stoneware tiles	шт/pcs	450,00
Укладка виниловой, кварцвиниловой плитки на клей/Laying vinyl, quartzvinyl tiles on adhesive	м2/м2	1350,00
Укладка замковой виниловой, кварцвиниловой плитки/Laying of lock vinyl, quartz vinyl tiles	м2/м2	1350,00
Настил ковровина (без клея)/Carpeting (without glue)	м2/м2	450,00
Настил ковровина (на клею)/Carpeting (adhesive)	м2/м2	650,00
Настил линолеума (без клея)/Linoleum flooring (without glue)	м2/м2	450,00
Настил линолеума (на клею)/Linoleum flooring (adhesive)	м2/м2	650,00
Укладка ламината с подложкой перпендикулярно стене/Laying laminate flooring with carpet pad perpendicular to the wall	м2/м2	650,00
Укладка ламината с подложкой по диагонали стене/Laying laminate flooring with carpet pad diagonally to the wall	м2/м2	800,00
Монтаж резинового напольного покрытия/Installation of rubber flooring	м2/м2	550,00

Монтаж плинтуса/Skirting board installation

Устройство готового плинтуса из керамогранита/Installation of prefabricated porcelain stoneware skirting board	мп/мп	350,00
Устройство плинтуса из керамогранита с изготовлением/Установка сборного керамогранитного плинтуса	мп/мп	650,00
Монтаж плинтуса деревянного и ПВХ/Installation of wooden and PVC skirting boards	мп/мп	240,00

Доп. работы по полу/Additional flooring work

Устройство противоскользящего порожка на ступени под плитку/декоративного алюминиевого порожка/Installation of anti-slip threshold on tile steps/decorative aluminum thresholds	мп/мп	400,00
Устройства напольного деформационного шва/Floor expansion joint installations	мп/мп	1200,00
Устройство штроб с протягиванием гофротрубы со стальной протяжкой для подключения противопожарного оборудования/Installation of corrugated pipes with steel pull-through for connection of anti-theft equipment	мп/мп	550,00

Монтажные работы СМР_Дверные и оконные проемы/Installation works SMR_Door and window openings

Окна/Windows		
Монтаж окон ПВХ/Installation of PVC windows	м2/м2	3000,00
Монтаж алюминиевых окон/Installation of aluminum windows	м2/м2	4000,00
Монтаж подоконника ПВХ/Installation of PVC window sill	мп/мп	800,00
Установка межкомнатной двери/Interior door installation	шт/pcs	4400,00
Установка двухстворчатой межкомнатной двери/Installation of a double-leaf interior door	шт/pcs	6000,00
Установка входной металлической двери/Installation of a metal entrance door	шт/pcs	8400,00
Установка двухстворчатой металлической двери/Установка металлической входной двери	шт/pcs	9400,00
Установка наличников/доборов/Installation of a metal entrance door	мп/мп	340,00
Монтаж ограничителя открывания двери/Mounting the door opener	шт/pcs	500,00
Установка дверных доводчиков/Installation of door closers	шт/pcs	1500,00
Установка дверной фурнитуры/Installation of door hardware	шт/pcs	1400,00
Замена личинки замка/Replacing the lock latch	шт/pcs	1600,00
Установка системы "Антипаника" (замок с подключением к пожарной сигнализации)/Installation of "Antipanic" system (lock with connection to fire alarm system)	шт/pcs	6500,00
Установка, подключение и пуско-наладка электромагнитных кодовых замков/Installation, connection and commissioning of electromagnetic code locks	комп/com	9500,00

Монтажные работы_складское оборудование и мебель/Installation works_warehouse equipment and furniture

Сборка и установка складских металлических стеллажей с заземлением, с предоставлением акта испытаний стеллажей/Assembly and installation of warehouse metal racks with grounding, with provision of rack test report	шт/pcs	1800,00
Сборка и установка стола оператора/Assembly and installation of the operator's table	шт/pcs	2000,00
Сборка и установка стола менеджера/Assembly and installation of the manager's desk	шт/pcs	2000,00
Сборка и установка подвесного шкафа/Assembling and installing the hanging cabinet	шт/pcs	2500,00
Сборка и установка напольного шкафа-стеллажа/Assembly and installation of floor cabinet racking	шт/pcs	3500,00
Сборка и установка стола персонала/Assembly and installation of the personnel table	шт/pcs	2000,00

Сборка и установка шкафа для одежды персонала/Assembling and installing a closet for staff clothing	шт/pcs	3500,00
Сборка и установка стола с тумбой/Assembling and installing the table with drawer	шт/pcs	2500,00
Монтаж крючков для одежды персонала/Installation of hooks for staff clothing	шт/pcs	300,00
Установка и подключение кулера для воды/Installing and connecting the water cooler	шт/pcs	1500,00

Монтажные работы торговое оборудование и мебель/Installation works shop equipment and furniture

Сборка и установка кассы/Assembly and installation of the cash register	комп/com	10500,00
Сборка и установка отдельно стоящего оборудования/Assembly and installation of freestanding equipment	шт/pcs	2000,00
Сборка и установка пристенного оборудования/Assembly and installation of wall equipment	шт/pcs	2400,00
Установка указателя "Примерочные", "Касса", информационной доски (700x900) (не световые)/Installation of "Fitting Rooms", "Cash Desk" sign, information board (700x900) (not illuminated)	шт/pcs	800,00

Монтажные работы Электрика/Installation works Electrical

Монтаж кабельного металлического лотка (до 250 мм)/Installation of metal cable tray (up to 250 mm)	мп/mp	650,00
Монтаж кабельного металлического лотка (свыше 250мм)/Installation of metal cable tray (over 250mm)	мп/mp	700,00
Прокладка кабельных каналов/Cable ducting	мп/mp	220,00
Затягивание кабеля в гофру/Pulling the cable into the corrugation	мп/mp	50,00
Прокладка кабеля сечение до 5x2,5 и UTP/Laying cable cross-section up to 5x2.5 and UTP	мп/mp	220,00
Прокладка кабеля большого сечения до 5x2,5 и UTP/Large cross-section cable laying up to 5x2.5 and UTP	мп/mp	300,00
Монтаж и коммутация электропровода в распределительных коробках/Installation and switching of electrical wiring in junction boxes	шт/pcs	600,00
Установка лючка в полу/Installing a hatch in the floor	шт/pcs	2200,00
Монтаж подрозетника в ГКЛ/Бетон(кирпич)/Installation of sub-socket in GPB/concrete (brick)	шт/pcs	350,00
Монтаж выключателя скрытой/открытой установки одно-, двухклавшных/Installation of one-, two-button concealed/open installation switches	шт/pcs	500,00
Монтаж розетки 220в, розетки интернет, телефон (RJ 45) скрытой/открытой установки/Installation of 220v socket, internet, telephone socket (RJ 45) flush/open installation	шт/pcs	500,00
Установка электрощита 12-64 мод/Installation of electrical panel 12-64 mod	шт/pcs	4400,00
Монтаж однополюсные автоматические выключатели в т. ч. дифференциального тока, УЗО, э.магнитные контакторы и пускатели до 63 А/Installation of single-pole circuit breakers including differential current, RCDs, magnetic contactors and starters up to 63 A	шт/pcs	550,00
Монтаж двухполюсные автоматические выключатели в т. ч. дифференциального тока, УЗО, э.магнитные контакторы и пускатели до 63 А/Installation of two-pole circuit breakers including differential current, RCDs, el.magnetic contactors and starters up to 63 A	шт/pcs	650,00
Монтаж трёх-четырёх полюсные автоматические выключатели, в т. ч. дифференциального тока, УЗО, электромагнитные контакторы и пускатели до 100А/Installation of three-four pole circuit breakers, including differential current, RCDs, electromagnetic contactors and starters up to 100A	шт/pcs	650,00
Монтаж и регулировка реле времени (электромеханическое, электронное) /Регулировка (без монтажа) реле времени (электромеханического, электронного)	шт/pcs	900,00
Регулировка (без монтажа) реле времени (электромеханическое, электронное) /Adjustment (without mounting) of time relay (electromechanical, electronic)	шт/pcs	500,00
Монтаж однофазного счётчика электрической энергии/Installation of a single-phase electricity meter	шт/pcs	2000,00
Монтаж трехфазного счётчика электрической энергии/Installation of a three-phase electricity meter	шт/pcs	3400,00
Установка источника бесперебойного питания/Uninterruptible power supply installation	шт/pcs	2500,00
Монтаж шинопроводов для трековых светильников/Installation of busbars for track luminaires	мп/mp	650,00
Монтаж трекового светильника МГЛ или светодиодного на шинопровод/Mounting of MGL or LED track luminaire on a busbar system	шт/pcs	600,00
Монтаж врезных поворотных и неповоротных МГЛ светильников 70Вт, 150Вт и диодного аналога в потолки ГКЛ, Армстронг; Грильято/Installation of mortise rotary and non-turn MGL lighting fixtures 70W, 150W and diode analog in ceilings GKL, Armstrong, Grilliato	шт/pcs	600,00
Монтаж светильников накладных или в потолок Армстронг/Грильято/Installation of surface-mounted or Armstrong/Grilliato ceiling luminaires	шт/pcs	600,00
Монтаж линейных люминесцентных светильников для подсветки торгового оборудования, ниш, примерочных кабин/Installation of linear fluorescent luminaires for illumination of retail equipment, niches, fitting booths	шт/pcs	600,00
Установка и подключение светильника аварийного освещения/Installation and connection of emergency lighting fixture	шт/pcs	700,00
Монтаж светодиодной ленты/Installation of LED strip	мп/mp	310,00
Монтаж/замена блока питания светодиодной ленты, светильника/Installation/replacement of LED strip power supply unit, luminaire	шт/pcs	1200,00
Замена электроламп накаливания (E27, E14), МГЛ, ЛЛ, КЛЛ/Replacement of incandescent light bulbs (E27, E14), MGL, LL, LL, CLL	шт/pcs	350,00

Монтажные работы_Видеонаблюдение и видеооборудование/Installation works_Video surveillance and video equipment

Прокладка кабеля коаксиального/ШВП-2х0,75 для видеокамер/Laying of coaxial cable/SHVP-2x0,75 for video cameras	мп/mp	140,00
Затягивание кабеля в гофру/Pulling the cable into the corrugation	мп/mp	50,00

Изготовление и монтаж кронштейна для крепления камер видеонаблюдения/Manufacturing and installation of a bracket for mounting video surveillance cameras	шт/pcs	1800,00
Монтаж и настройка видеокамеры/Mounting and setting up the video recorder	шт/pcs	2500,00
Монтаж и настройка видеорегистратора/Mounting and setting up the video recorder	шт/pcs	6000,00
Подключение плазменных панелей/Connecting plasma panels	шт/pcs	1600,00

Монтажные работы Аудиосопровождение/Installation works Audio accompaniment

Прокладка кабеля для громкоговорителей/Loudspeaker cable routing	мп/mp	140,00
Затягивание кабеля в гофру/Установка и настройка потолочных, настенных громкоговорителей	мп/mp	50,00
Монтаж и настройка потолочного, настенного громкоговорителя/Installation and tuning of ceiling, wall loudspeakers	шт/pcs	1500,00
Монтаж и настройка аудиосилителя/Installation and adjustment of the audio amplifier	шт/pcs	5500,00

Вентиляция и кондиционирование/Ventilation and air conditioning

Кондиционирование Диагностика оборудования/Air-conditioning Diagnostics of equipment

Диагностика сплит-система настенного типа (сплит-система)/Diagnostics of a split wall-type system (split system)	шт/pcs	1500,00
Диагностика сплит-система кассетного/напольно-потолочного типа/Diagnostics of split-system of cassette/floor-ceiling type	шт/pcs	2500,00
Диагностика сплит-система канального типа/Diagnostics of split-system of duct type	шт/pcs	3500,00
Диагностика VRV система/VRV system diagnostics	шт/pcs	8000,00
Диагностика мобильный кондиционер/Diagnosis of mobile air conditioner	шт/pcs	1500,00
Диагностика фанкойл кассетного типа/Diagnosis of the cassette type fan coil	шт/pcs	2500,00
Диагностика фанкойл канального типа/Diagnosis of duct type fan coil unit	шт/pcs	3500,00
Диагностика водяная тепловая завеса/Diagnosis of the water heat curtain	шт/pcs	2000,00
Диагностика электрическая тепловая завеса/Diagnosis of the electric heat curtain	шт/pcs	1500,00
Поиск и устранение утечки фреоновой трассы/Finding and repairing freon line leaks	шт/pcs	5500,00

Кондиционирование Чистка теплообменников с фильтрами (за исключением случаев входящих в договор ТО при сезонном обслуживании)*полная чистка и дезинфекция с разборкой внутрь блока/Air-conditioning Cleaning of heat exchangers with filters (except for cases included in the maintenance contract for seasonal maintenance)*complete cleaning and disinfection with disassembly of the internal unit

Чистка теплообменников с фильтрами сплит-система настенного типа наружный блок/Cleaning of heat exchangers with filters split-system of wall type outdoor unit	шт/pcs	3600,00
Чистка теплообменников с фильтрами сплит-система кассетного, напольно-потолочного, канального типа внутренний блок/Cleaning of heat exchangers with filters split-system of cassette, floor-ceiling, duct type indoor unit	шт/pcs	5500,00
Чистка теплообменников с фильтрами сплит-система кассетного, напольно-потолочного, канального типа наружный блок/Cleaning of heat exchangers with filters split-system of cassette, floor-ceiling, duct type outdoor unit	шт/pcs	3500,00
Чистка теплообменников с фильтрами фанкойл кассетного типа/Cleaning of heat exchangers with filters cassette type fan coil	шт/pcs	5500,00
Чистка теплообменников с фильтрами фанкойл канального типа/Cleaning of heat exchangers with filters of duct type fan coil	шт/pcs	6500,00

Кондиционирование Чистка дренажной системы (за исключением случаев входящих в договор ТО при сезонном обслуживании)*/Air conditioning Cleaning of drainage system (except for cases included in the maintenance contract during seasonal maintenance)*

Чистка дренажной помп/мпы с поддоном/Cleaning the drain pump with sump	шт/pcs	2500,00
Чистка дренажной системы с устранением протечки/Cleaning of the drainage system with leakage repair	шт/pcs	2500,00

Кондиционирование Ремонтные работы/Air-conditioning Repairs

Замена (ремонт) платы управления (на месте)/Control board replacement (repair) (on site)	шт/pcs	6500,00
Замена (ремонт) платы управления (в лаборатории)/Replacement (repair) of the control board (in the laboratory)	шт/pcs	8500,00
Замена предохранителя/Fuse replacement	шт/pcs	1200,00
Замена трехходового крана/Replacement of the three-way valve	шт/pcs	6500,00
Замена ниппеля/Nipple replacement	шт/pcs	1200,00
Замена вальцовок внутреннего блока (с учетом вакуумирования системы) Работа не включает перезарядку системы/Replacement of indoor unit rollers (including system vacuuming) Work does not include system recharging	шт/pcs	5500,00
Регулировка дозы хладагента/Refrigerant dose adjustment	шт/pcs	3000,00
Изолирование участка трассы флексом/Isolation of the trace section with flex	мп/mp	450,00
Ремонт электропроводки/Repair of electrical wiring	шт/pcs	1800,00
Пусконаладка оборудования (сумма от 6500,00)/Equipment commissioning (amount from 6500,00)	шт/pcs	6500,00

Кондиционирование Монтажные работы Оборудование/Air-conditioning Installation works Equipment

Монтаж сплит-системы настенного типа мощность до 3,5 кВт/Installation of wall-mounted split-system with capacity up to 3.5 kW	шт/pcs	14500,00
Монтаж сплит-системы настенного типа мощность до 7 кВт/Installation of wall-mounted split-system with capacity up to 7 kW	шт/pcs	18500,00
Монтаж сплит-системы настенного типа мощность до 10,5 кВт/Installation of wall-mounted split-system with capacity up to 10.5 kW	шт/pcs	20500,00
Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощность до 3,5 кВт/Installation of split-system of cassette, floor-ceiling, channel type with capacity up to 3.5 kW	шт/pcs	20500,00

Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощность до 7 кВт/Installation of split-system of cassette, floor-ceiling, duct type with capacity up to 7 kW	шт/pcs	26500,00
Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощность до 10,5 кВт/Installation of split-system of cassette, floor-ceiling, duct type with capacity up to 10.5 kW	шт/pcs	29500,00
Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощность выше 10,5 кВт/Installation of split-system of cassette, floor-ceiling, duct type with capacity over 10.5 kW	шт/pcs	32000,00
Монтаж фанкойла кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощностью до 6 кВт/Installation of cassette, floor-ceiling, duct type fan coil with capacity up to 6 kW	шт/pcs	19000,00
Монтаж фанкойла кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощностью до 12 кВт/Installation of cassette, floor-ceiling, duct type fan coil with capacity up to 12 kW	шт/pcs	20000,00
Монтаж фанкойла кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощностью до 16 кВт/Installation of cassette, floor-ceiling, duct type fan coil with capacity up to 16 kW	шт/pcs	21000,00
Монтаж фанкойла кассетного, напольно-потолочного, канального типа мощностью более 16 кВт/Installation of cassette, floor-ceiling, duct type fan coil with capacity more than 16 kW	шт/pcs	24000,00
Монтаж мобильного кондиционера/Installation of mobile air conditioner	комп/com	5500,00

Кондиционирование_ Монтажные работы Доп. Работы/Air-conditioning Installation works Additional.

Монтаж фреоновой трассы, межблочного кабеля (с подключением)/Installation of freon line, interconnect cable (with connection)	мп/mp	3500,00
Пайка медных труб/Brazing copper pipes	стык	950,00
Монтаж пульта управления кондиционера/Installation of air conditioner control panel	шт/pcs	1900,00
Вакуумирование системы/Vacuuming the system	шт/pcs	2800,00
Опрессовка трассы азотом (1 система)/Pressurization of the line with nitrogen (1 system)	шт/pcs	4500,00
Опрессовка системы фанкойлов (водой, под давлением 10 атмосфер, в течении 60 минут)/Pressurization of the fan coil system (with water at a pressure of 10 atmospheres, within 60 minutes)	шт/pcs	5500,00
Заправка/дозаправка кондиционера фреоном/Refilling/refilling the air conditioner with Freon	шт/pcs	3500,00
Монтаж кронштейнов для наружного блока/Mounting brackets for outdoor unit	шт/pcs	800,00
Кровельные работы (бурение, герметизация, установка патрона) 1 кондиционер 1 отверстие/Roofing work (drilling, sealing, chuck installation) 1 conditioner 1 hole	шт/pcs	3500,00
Прокладка и подключение электрокабеля (питающий)/Laying and connection of electric cable (supply cable)	мп/mp	220,00
Установка подставок под кондиционеры/Installation of stands for air conditioners	шт/pcs	1500,00
Установка антивандальной решетки/Installation of a vandal resistant grille	шт/pcs	2000,00
Проклейка теплоизоляцией трасс холодоносителя (для фанкойлов)/Gluing with thermal insulation of coolant routes (for fancoils)	шт/pcs	550,00
Сборка узла обвязки по схеме/Assembly of the strapping assembly according to the scheme	шт/pcs	15200,00
Монтаж узла обвязки фанкойла/Installation of the fan coil piping assembly	шт/pcs	5500,00
Монтаж дренажной помпы/мпы/Installation of the drainage pump	шт/pcs	4500,00

Вентиляция Монтажные работы/Ventilation Installation works

Монтаж воздуховодов/Installation of air ducts		
Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали, д.100-200/Installation of circular ducts made of galvanized steel, 1.100-200	мп/mp	600,00
Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали, д.250-450/Installation of round galvanized steel air ducts, 1.250-450	мп/mp	750,00
Монтаж прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали/Installation of rectangular galvanized steel ducts	м2/m2	1350,00
Монтаж гибких воздуховодов/Installation of flexible ducts	мп/mp	400,00
Оклейка теплоизоляции листовой/Gluing of thermal insulation sheets	мп/mp	550,00

Монтаж приточно-вытяжной установки/Installation of the air handling unit

Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 300м3/Installation of supply and exhaust unit with capacity up to 300m3	шт/pcs	22000,00
Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 700м3/Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 700м3	шт/pcs	26000,00
Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 1500м3/Installation of supply and exhaust unit with capacity up to 1500m3	шт/pcs	36000,00
Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 2000м3/Installation of supply and exhaust unit with capacity up to 2000m3	шт/pcs	45000,00
Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью свыше 2000м3/Installation of supply and exhaust unit with capacity over 2000m3	шт/pcs	60000,00

Монтаж канального вентилятора/Installation of duct fan

Монтаж канального вентилятора производительностью от 100 до 500 м3/ч/Installation of duct fan with capacity from 100 to 500 m3/h	шт/pcs	7800,00
Монтаж канального вентилятора производительностью от 500 до 1000 м3/ч/Installation of duct fan with capacity from 500 to 1000 m3/h	шт/pcs	13650,00
Монтаж канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м3/ч/Installation of duct fan with capacity from 1500 to 10000 m3/h	шт/pcs	20150,00
Installation of duct fan with capacity from 10000 to 50000 m3/h	шт/pcs	34000,00

Доп. Работы/Additional Work

Монтаж крепления воздуховодов круглого сечения/Installation of circular duct fixing	шт/pcs	450,00
---	--------	--------

Монтаж крепления воздуховодов прямоугольного сечения/Installation of rectangular duct fixing	шт/pcs	550,00
Монтаж радиального вентилятора/Mounting the centrifugal fan	шт/pcs	5850,00
Монтаж крышного вентилятора/Roof fan installation	шт/pcs	7150,00
Монтаж дроссель клапана/Mounting the throttle valve	шт/pcs	1600,00
Монтаж клапана ОЗК/Mounting of the OPC valve	шт/pcs	7500,00
Монтаж и подключение привода клапана ОЗК/Mounting and connection of the OPC valve actuator	шт/pcs	4500,00
Монтаж адаптера вентиляционной решетки/Mounting the ventilation grille adapter	шт/pcs	2000,00
Монтаж вентиляционной решетки/Mounting the ventilation grille	шт/pcs	550,00

Вентиляция_ Монтажные работы на кровле ТЦ/Ventilation_ Installation works on the roof of shopping center

Ремонт венткороба на кровли ТЦ/Repair of ventilation duct on the roof of shopping center	мп/mp	950,00
Протяжка оторванных стыков /Tightening of torn joints	мп/mp	350,00
Оклеивка стыков алюминиевой лентой/Covering the joints with aluminum tape	мп/mp	150,00
Усиление перфолентой короба/Reinforcing the box with perforated tape	мп/mp	200,00

Тепловые завесы Монтажные работы/Thermal curtains Installation work

Электрические тепловые завесы/Installation of electric heat curtains up to 8 kW capacity		
Монтаж электрической тепловой завесы мощность до 8 кВт/Installation of electric heat curtains up to 8 kW capacity	шт/pcs	3000,00
Монтаж электрической тепловой завесы мощность до 16 кВт/Installation of electric heat curtains with power up to 16 kW	шт/pcs	5000,00
Монтаж электрической тепловой завесы мощность более 16 кВт/Installation of an electric heat curtain with a capacity of more than 16 kW	шт/pcs	6500,00
Монтаж водяной тепловой завесы мощность до 8 кВт/Установка водяных тепловых завес мощностью до 16 кВт	шт/pcs	5500,00
Монтаж водяной тепловой завесы мощность до 16 кВт/Installation of water heat curtains up to 16 kW capacity	шт/pcs	7000,00
Монтаж водяной тепловой завесы мощность более 16 кВт/Installation of a water heat curtain with a capacity of more than 16 kW	шт/pcs	8500,00

Монтажные работы Сантехника/Installation works Plumbing

Монтаж крана шарового Ду до 32/Installation of a ball valve DN up to 32	шт/pcs	680,00
Замена фильтра грубой очистки/Changing the coarse filter	шт/pcs	900,00
Монтаж трубопровода из PN трубы Ду до 32/Installation of pipelines from PN pipe DN up to 32	мп/mp	500,00
Теплоизоляция трубопроводов Flex/Flex pipe insulation	мп/mp	150,00
Монтаж канализационного трубопровода ПВХ до 110 мм/Installation of PVC sewer pipe up to 110 mm	шт/pcs	550,00
Монтаж мойки, умывальника/Mounting of sinks, washbasins	шт/pcs	4000,00
Монтаж унитаза/Mounting the toilet bowl	шт/pcs	4200,00
Монтаж смесителя/Установка нагревательного прибора	шт/pcs	2000,00
Монтаж прибора отопления/Installation of the heating device	шт/pcs	5500,00
Замена сифона к санитарному прибору/Replacement of the siphon to the sanitary appliance	шт/pcs	1400,00
Замена гибкой подводки к санитарно-техническим приборам/Replacement of flexible piping to sanitary appliances	шт/pcs	650,00

Монтажные работы Сварочные работы/Installation works Welding works

Зачистка от ржавчины, грунтовка и покраска металлоконструкций/Rust removal, priming and painting of steel structures	мп/mp	380,00
Проведение сварочных работ/Welding work	ч/ч	5500,00

Иные виды работ/услуг/Other types of works/services

Аренда и доставка лестницы 4м/Rental and delivery of a ladder 4m	усл	4000,00
Монтаж лесов (вышки-туры) на высоту до 6 метров/Assembly of scaffolding (tower-tours) to a height of up to 6 meters	сборка	3500,00
Укрытие витрин непрозрачной пленкой/Covering showcases with opaque film	м2/m2	150,00
Промышленный альпинизм/Industrial climbing	ч/ч	5500,00
Услуги спец.техники (механическая рука, автовышка)/Services of special equipment (mechanical arm, autotower)	ч/ч	3750,00
Клининг помещения после проведения строительных работ/Cleaning of the premises after construction works	м2/m2	420,00
Выезд на проведение диагностики систем ОВиК с заключением специалиста и предоставлением дефектного акта (МСК)/Visit to carry out diagnostics of HVAC systems with a specialist's conclusion and provision of a defect report (DCD)	усл	3500,00
Выезд на проведение диагностики систем ОВиК с заключением специалиста и предоставлением дефектного акта (РЕГИОНЫ)/Visit to carry out diagnostics of HVAC systems with a specialist's conclusion and provision of a defect report (REGIONS)	усл	3000,00
Выезд на проведение диагностики систем ОВиК с заключением специалиста и предоставлением дефектного акта (ВЫХОДНОЙ/ПРАЗДНИКИ)/Visit to carry out diagnostics of HVAC systems with a specialist's conclusion and provision of a defect report (WEEKEND/HOLIDAYS)	усл	5000,00
Минимальная стоимость выезда/Minimum exit fee	усл	2500,00
Выезд специалиста МСК более 5км за МКАД/Specialist travel to MSC more than 5 km beyond the Moscow Ring Road	км	75,00
Услуги с современной оплатой/Pay-as-you-go services	ч/ч	2800,00